Szczerców dnia: 2025-10-20

Gmina Szczerców
ul. Pułaskiego 8
97-420 Szczerców

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia: Montaż instalacji pomp ciepła w gminie Szczerców.
Numer referencyjny: RI.3.7013.18.1.2025

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, **Gmina Szczerców**, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Proszę o potwierdzenie, że moc pomp ciepła określono dla parametrów A7/W35.

Odpowiedź: Moc określono dla parametru A7/W55.

Pytanie nr 2

Proszę o potwierdzenie, że temperatura w obiegu grzewczym bez grzałki wspomagającej ma wynosić min.68 0C.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający zezwala na zastosowanie zewnętrznej grzałki elektrycznej sterowanej przez pompę ciepła jako grzałki elektrycznej wspomagającej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 4

Proszę o potwierdzenie, że po stronie Beneficjenta jest doprowadzenie do pomieszczenia pompy ciepła mediów czyli zasilania instalacji co, cwu , instalacji zimnej wody oraz instalacji elektrycznej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza z zastrzeżeniem, że rozprowadzenie instalacji po pomieszczeniu i montaż odpowiednich zabezpieczeń jest po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 5

Proszę o potwierdzenie, że ewentualne zwiększenie mocy przyłączeniowej elektrycznej jest po stronie Beneficjenta.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

Pytanie nr 6

Proszę o określenie po czyjej stronie jest dostawa i montaż pomp obiegowych wraz z osprzętem na istniejącej instalacji centralnego ogrzewania Beneficjenta?

Odpowiedź: Zakres prac po stronie Wykonawcy.

Pytanie nr 7

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga zasobnika z dwoma wężownicami skoro istniejące źródła ciepła będą zdemontowane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie nr 8

Jeżeli Zamawiający wymaga zasobnika cwu z dwoma wężownicami, to po czyjej stronie jest dostawa i montaż pompy obiegowej wraz z osprzętem górnej wężownicy?

Odpowiedź: Zakres prac po stronie Wykonawcy.

Zamawiający

Marek Kowal